

Obec Libníč

Libníč 85 , 373 71 Libníč

Váš dopis s čj.:

Ze dne:

Číslo jednací: OUL-0499/2020

Spisová značka:


Vyřizuje: Petr Uhlíř

Tel: 724164288

E-mail: obeclibnic@antee.cz

Datová schránka: sm5bw22

Datum: 03.09.2020



Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím ze dne 3.9.2020, Vám v příloze dodáváme projektovou dokumentaci k akci „Rekonstrukci hřiště v obci Libníč“, která proběhla v roce 2018, dokumentace byla vedena jako příloha č. 4 zadávací dokumentace ve výzvě k podání nabídek.

S pozdravem

OBEC LIBNÍČ
Libníč 85
373 71 Libníč
IČO 251 51 15 (1)

Petr Uhlíř
Starosta

Osobně převzal

Dne

7.9.2020

Stavebník:

Obec Libníč

č. p. 85, 37371 Libníč

Stavba:

HŘIŠTĚ

HŘIŠTĚ 14,0 x 31,0 m

na pozemku p.č. 32 v k.ú. Libníč

Vypracoval:

inpropo
inženýring a projekce staveb


INPROPO, s.r.o.

Petr Slezák

Okružní 237, 373 61 Hrdějovice
Tel: 777 626 338 - IČO: 25187911

www.inpropo.cz

07-2018



Osobně převzal

Dne



SEZNAM PŘÍLOH :

- INFORMACE O VLASTNICTVÍ
- PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA
- SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
- SITUACE ZÁKRES DO SNÍMKU Z KN
- TECHNICKÁ ZPRÁVA
- SITUACE STAVBY

- SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR (samostatně)

- SAMOSTATNĚ POLOŽKOVÝ ROZPOČET

A. Průvodní zpráva

A.1. Identifikační údaje

Název stavby : **HŘIŠTĚ**
HŘIŠTĚ 14,0 x 31,0 m
na pozemku p.č. 32 v k.ú. Libníč

Předmět dokumentace : OHL.
Místo stavby : kraj Jihočeský
Dotčené p.č. : p.č. 32 v k.ú. Libníč

Stavebník (investor) : **Obec Libníč**, č. p. 85, 37371 Libníč

Zpracovatel : INPROPO, s.r.o.
Okružní 237, 373 61 Hrdějovice, IČO 25187911

Autorizace : Petr Slezák
autorizovaný technik č. 0101565 v oboru
pozemní stavitelství



Stupeň dokumentace : projekt pro stavební úpravy

Datum zpracování : 07-2018

A.2. Vstupní podklady

- [a] Celková koordinační situace stavby - zaměření, pořízení fotodokumentace (zadavatel 06.2017).

A.3. Údaje o území

- a) rozsah řešeného území je dáno pozemkem patřícím investorovi
- b) zastavěné území,
- c) odtokové poměry s ohledem na rozsah stavby nejsou měněny,
- d) využití podle jiných právních předpisů není, záplavové území není,
- e) není v rozporu (je v souladu) s územně plánovací dokumentací,
- f) jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu,
- g) požadavky dotčených orgánů budou splněny,
- h) výjimky a úlevová řešení nejsou,
- i) související a podmiňující investice nejsou,
- j) seznam dotčených pozemků – viz A.1. Identifikační údaje.

Dotčené pozemky :

- 32 Obec Libníč, č. p. 85, 37371 Libníč
 Výměra 1154 m², ostatní plocha
 Okolní pozemky viz. Příloha,

A.4. Údaje o stavbě

- a) Modernizace – výstavba sportoviště,
- b) Modernizace ,
- c) trvalá stavba,
- d) není potřebná ochrana podle jiných právních předpisů,
- e) technické požadavky na stavby jsou dodrženy, požadavky na bezbariérové užívání jsou splněny,
- f) požadavky dotčených orgánů budou splněny,
- g) výjimky a úlevy nejsou,
- h) kapacity – viz kap. A.5. Členění stavby a kapacity stavby
- i) média a hmoty nejsou potřeba, množství směrných ukazatelů se nemění,
- j) realizace stavby bude dle požadavku zadavatele, etapizace není,
- k) náklady stavby – cca viz. rozpočet

A.5. Členění stavby a kapacity stavby

Jedná se o modernizaci, resp. výstavbu sportoviště (multifunkčního sportovního hřiště) v obci a k.ú. Libníč, která spočívá ve výstavbě moderního multifunkčního hřiště 14 x 31 m, přičemž v současné době je zde nevyhovující prosívková plocha ve špatném technickém stavu.

Multifunkční hřiště :

Hřiště o velikosti 14,0 m x 31,0 m čisté hrací plochy bude provedeno z nejmodernějších materiálů, povrch bude z umělého trávniku a součástí je vlepění čar s komponenty umožňující všestranné využití.

Stavebně je potom hřiště umístěné na části pozemku p.č. 32 v k.ú. Libníč, hlavní část v šíři cca 11 m na stávajícím prosívkovém hřišti a část v šíři cca 3m potom v ploše stávajícího asfaltového hřiště. Dojde k odstranění stávajícího krytu hřiště, hutnění pláně, provedení drenážní s konstrukčními vrstvami podloží a následně položení umělého trávniku. Podél hřiště bude provedeno oplocení do výše 3,0 m zabraňující přelétání balónů a zároveň zamezení vniknutí nepovolaných osob. Ostatní je patrné z příloh.

Hřiště bude sloužit pro potřeby využití širokou veřejností.

V rámci stavby dojde k provedení konstrukčního podloží zabezpečující stabilitu povrchu, kde v rámci konstrukčního podloží dojde k odtěžení zeminy na úroveň -0,40 m s hutněním pláně.

B. Souhrnná technická zpráva

B.1. Popis území stavby

- a) území stavby – obec a k.ú. Libníč, rovinaté území, přístupné z místní komunikace,
- b) provedené průzkumy (doposud) žádné,
- c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma:
 - nejsou
- d) mimo záplavové a poddolované území,
- e) bez negativního vlivu na okolní stavby a pozemky,
- f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin nejsou,
- g) požadavek na zábor
 - zemědělské půdy – trvalý – není,
 - zemědělské půdy – dočasný – není,
 - lesních pozemků – trvalý – není,
 - lesních pozemků – dočasný – není,
- h) územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu) – navrhované investice budou napojeny na stávající síť,
- i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice – nejsou

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Hřiště o velikosti 14,0 m x 31,0 m čisté hrací plochy bude provedeno z nejmodernějších materiálů, povrch bude z umělého trávniku a součástí je vlepění čar s komponenty umožňující všestranné využití.

Stavebně je potom hřiště umístěné na části pozemku p.č. 32 v k.ú. Libníč, hlavní část v šíři cca 11 m na stávajícím prosívkovém hřišti a část v šíři cca 3m potom v ploše stávajícího asfaltového hřiště. Dojde k odstranění stávajícího krytu hřiště, hutnění pláň, provedení drenážní s konstrukčními vrstvami podloží a následně položení umělého trávniku. Podél hřiště bude provedeno oplocení do výše 3,0 m zabraňující přelétání balónů a zároveň zamezení vniknutí nepovolaných osob. Ostatní je patrné z příloh.

Hřiště bude sloužit pro potřeby využití širokou veřejností.

V rámci stavby dojde k provedení konstrukčního podloží zabezpečující stabilitu povrchu, kde v rámci konstrukčního podloží dojde k odtěžení zeminy na úroveň -0,40 m s hutněním pláň.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o jednoduchou stavbu – nová stavba - modernizace, kde její umístění je do nejvhodnějšího místa z hlediska koncepčního rozvoje a širších vztahů obce.

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Není navrhováno.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Hřiště je řešeno jako bezbariérové.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Celá projektová dokumentace byla zpracována takovým způsobem, aby provoz stavby po jejím dokončení plně vyhovoval všem požadavkům legislativních předpisů v aktuálním znění platným v době zpracování projektu. Dále takovým způsobem, aby rizika možného ohrožení života a zdraví provozovatele, která by mohla být způsobena technickým návrhem, byla minimalizována.

B.2.6. Základní charakteristika objektů (popis stavby)

Je uveden v B.2.1.

B.2.7. Technická a technologická zařízení

Nejsou navrhovány.

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

Navrhované objekty jsou objekty bez požárního rizika, přičemž k dané stavbě je zajištěna min. šířka komunikace a potřebné množství vody.

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

Stavba nemá nároky na energie a suroviny.

B.2.10. Hygienické požadavky

Nejsou požadovány, budou použity pouze takové materiály a výrobky splňující požadavky ČSN a EN..

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Není potřeba.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje nové napojení, v rámci stavebních prací bude využito stávající připojení.

B.4. Dopravní řešení

Není potřeba, nemění se.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Stavba je umístěna na pozemku k tomu určeném, kde tento prostor je v rámci strategického rozvoje obce jako ten nejvhodnější. Okolní pozemky dotčené stavbou a stavební činností budou uvedeny do původního stavu.

Před zahájením prací dojde k vytýčení hranic pozemků oprávněnou osobou.

Práce budou probíhat v dostatečné vzdálenosti od dřevin a v rámci realizace se nepředpokládá žádné ohrožení dřevin.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Při výstavbě se nepředpokládá žádné zhoršení životního prostředí. Vlastní stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.

B.7. Ochrana obyvatelstva

V souvislosti s realizací stavby není očekáván negativní vliv na základní ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva zájmové lokality.

B.8. Zásady organizace výstavby

Sociální zařízení, energie a zdroj vody budou využity stávající – beze změn.

Stavba je přístupná z místní komunikace - beze změn.

Rozsah staveniště je dán rozsahem dotčených pozemků, situace je zpracována v JTSK a BpV, kde před zahájením dojde k vytyčení stavby oprávněným geodetem.

Případnou skládku přebytečného nebo nevhodného materiálu určí zadavatel před zahájením stavby. Dále určí místo pro deponii. V rámci ocenění je počítáno s likvidací odpadu v souladu s příslušnými zákony.

Stavba nemá vliv na povrchové a podzemní vody.

Obecně :

Staveniště musí být po dobu stavby řádně označeno a osvětleno, stavební jámy a rýhy zabezpečeny proti vstupu nepovolaným osobám.

Před zahájením zemních prací je nutno vytýčit veškerá podzemní vedení. Se zástupci dotčených podzemních sítí projedná dodavatel stavby způsob provádění zemních prací v jejich ochranných pásmech (zejména ruční výkop, zavěšení a křížení kabelů, kontrola před záhozem).

V průběhu stavby je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy, předpisy pro práce na elektrických zařízeních, předpisy pro obsluhu a práci na elektrických přístrojích a rozvaděčích a předpisy pro svařování. Klade se důraz hlavně na

zajištění výkopových prací – bezpečné pažení a zajištění bezpečnosti pracovníků ve výkopu. V místě prací v ochranném pásmu NN a VN linky se upozorňuje na zvýšenou opatrnost při provádění.

Veškeré přímé i související a podrobné požadavky na BOZP ve fázi výstavby, které musí zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platných a aktuálních právních předpisech. Z hlediska BOZP stavba bude prováděna pouze kvalifikovanou firmou – zhotovitelem, který má všechna potřebná oprávnění, vnitřní předpisy a postupy a je do funkce zhotovitele ustanoven na základě odpovídajících smluvních vztahů. Podle platné legislativy je povinnost zadavatele stavby (stavebníka, investora) posoudit stavbu a jmenovat koordinátora BOZP pro přípravu a pro realizaci stavby, odeslat oznámení o zahájení stavby a zajistit zpracování plánu BOZP na staveništi. Ještě před zahájením prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečnostními předpisy a poučení o používání ochranných pomůcek.

Provozovateli stávajícího vodovodu a kanalizace bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby. Technikům provozovatele bude umožněn přístup na staveniště v průběhu realizace stavby.

Zahájení a dokončení stavby bude určeno zadavatelem. Na postup prací nejsou zvláštní požadavky. Před začátkem stavby je potřeba ověřit směrové i výškové průběhy stávajících podzemních vedení.

Předpokládaný charakter (možných) odpadů, vznikajících v průběhu výstavby (ve smyslu platné vyhlášky) a způsoby nakládání s nimi uvádí tabulka:

Č.	název	kateg.	likvidace
150101	obalový papír	O	sběrné suroviny
150104	kovové obaly	O	sběrné suroviny
170107	zbytky cihel a malty	O	skládka
150102	plastové obaly	O	skládka
170405	zbytky kovů	O	sběrné suroviny
170201	zbytkové dřevo	O	oprávněným osobám
170411	odpad kabelů	O	sběrné suroviny
170504	výkopová zemina	O	dočasná skládka
150110	znečištěné obaly	N	skládka
170604	izolační materiály	O	skládka

B.9. Plán kontrolních prohlídek stavby

V rámci realizace bude toto dohodnuto s konkrétní společností a dle SOD.

B.10. Dopravně inženýrské opatření po dobu stavby

Neřeší se. Jedná se o drobnou stavbu na pozemku investora.

C. Situační výkresy

C.1 Situace širších vztahů

C.1-1 Situace zákres do snímku z KN

D. Dokumentace objektů

D.1. Technická zpráva

Všeobecně

Jedná se o hřiště o velikosti 14,0 m x 31,0 m čisté hrací plochy bude provedeno z nejmodernějších materiálů, povrch bude z umělého trávniku a součástí je vlepění čar s komponenty umožňující všestranné využití.

Multifunkční hřiště :

Hřiště o velikosti 14,0 m x 31,0 m čisté hrací plochy bude provedeno z nejmodernějších materiálů, povrch bude z umělého trávniku a součástí je vlepění čar s komponenty umožňující všestranné využití.

Stavebně je potom hřiště umístěné na části pozemku p.č. 32 v k.ú. Libníč, hlavní část v šíři cca 11 m na stávajícím prosívkovém hřišti a část v šíři cca 3m potom v ploše stávajícího asfaltového hřiště. Dojde k odstranění stávajícího krytu hřiště, hutnění pláně, provedení drenážní s konstrukčními vrstvami podloží a následně položení umělého trávniku. Podél hřiště bude provedeno oplocení do výše 3,0 m zabraňující přelétání balónů a zároveň zamezení vniknutí nepovolaných osob. Ostatní je patrné z příloh.

Hřiště bude sloužit pro potřeby využití širokou veřejností.

V rámci stavby dojde k provedení konstrukčního podloží zabezpečující stabilitu povrchu, kde v rámci konstrukčního podloží dojde k odtěžení zeminy na úroveň -0,40 m s hutněním pláně.

Zkoušky a provádění

Průběh celé stavby bude dokladován fotodokumentací. Před zahájení prací dojde k předání staveniště, pokud během stavby dojde ke změnám, bude vypracována dokumentace skutečného provedení. Použité materiály a komponenty budou doloženy certifikáty a prohlášením o shodě.

Obecně : Podzemní vedení

Před zahájením prací dodavatel zajistí vytyčení veškerých podzemních vedení ve spolupráci s jejich správci a projedná způsob provádění zemních prací v jejich ochranných pásmech. Zejména je potřeba dodržovat:

- v blízkosti kabelových vedení nepoužívat mechanizační prostředky (ruční výkop),
- odkryté sítě a související zařízení do doby zásypu chránit proti poškození, odcizení a prověšení (zavěsit),
- před záhozem výkopu (zakrytím sítě) přizvat správce sítě ke kontrole a provést zapískování,
- neměnit niveletu a prostorové uspořádání sítí,
- dbát na ochranu sítí od provozu stavební mechanizace (přejíždění),
- zvláštní pozornost věnovat pracím v blízkosti vedení VN.


Dále je nutno dodržet min. vzdáleností při křížení či souběhu s jednotlivými druhy podzemních investic dle ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení.


Polohový a výškový systém, vytyčení

Polohový systém JTSK, Výškový systém Bpv, Vytyčení stavby bude provedeno odbornou osobou – stavba je okótována a případně vymezena stávajícím obvodem.

Vypracoval: Petr Slezák

Datum 07-2018






Název akce:			
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ na pozemku p.č. 32 v k.ú. Libníč			
Investor:			
Obec Libníč, č. p. 85, 37371 Libníč			
Generální projektant:		Zodpovědný projektant:	
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice IČO: 25187911, DIČ: CZ25187911 T.: (+420) 777 626 338 E.: info@inpropo.cz, www.inpropo.cz		Petr SLEZÁK	
Datum:		Stupeň:	
07-2018		OHL.	
Formát:		Měřítko:	
1 x A4		1 : A4	
Číslo výkresu / textu:		Číslo paré:	
C - 1.1			
Název objektu:			
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 14 / 31 m			
Název výkresu / textu:			
SITUACE zákres do snímku z KN			

MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ
MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ 11x31 m


Název akce:		
MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ na pozemku p.č. 32 v k.ú. Libníč		
Investor:		
Obec Libníč, č. p. 85, 37371 Libníč		
Generální projektant:	Zodpovědný projektant:	 inženýring a projekce staveb
INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice IČO: 25187911, DIČ: CZ25187911 T.: (+420) 777 626 338 E.: info@inpropo.cz, www.inpropo.cz	Petr SLEZÁK	
Datum:	Název objektu:	Stupeň:
07-2018	MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ 14 / 31 m	OHL.
Formát:		Měřítka:
1 x A4	SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ	1 : A4
Číslo výkresu / textu:		Číslo paré:
C - 1		



POZNÁMKY:

- ☐ - základové patky pro sloupky oplocení železobetonové z betonu C16/20, půdorysný rozměr 400/400 mm, výška patky 800 mm, základová spára ušlechtlá v průměrné hloubce 1,100
- ☐ - základové patky pro sloupky pro nocořené železo, železobetonové z betonu C16/20, půdorysný rozměr 800/800 mm, výška patky 900 mm, základová spára ušlechtlá v průměrné hloubce 1,100. Do středů základů patky osazeno pouzdro pro osazení sloupku. Pro uchycení ocelové vody s pouzdrá se doporučuje pod línou osazení trubku o toluho ocelové vody z ocelových tenkostěnných profilů, vyplň v oblasti hrází dřevěnými pilami (do výšky 40,800), zbytek ušlechtlá vyplň
- poz. 1: ošlechtlá dřevěná vrata, dím z ocelových tenkostěnných profilů, vyplň v oblasti hrází dřevěnými pilami (do výšky 40,800), zbytek ušlechtlá vyplň
- poz. 2: betonový obložení betonu II (dř. d. v. 1000/80/250 mm) hladký do úže ze zvoněho betonu hladký 80-100 mm

Název objektu:			
MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ na pozemku p. č. 32 v k. ú. Libnič			
Obec Libnič, č. p. 85, 37371 Libnič			
Investor:		Zodpovědný projektant:	
Generální projektant: INPROPO, s.r.o. Okružní 2371, 373 81 Hladkovice IČO: 232 373 81 TEL: 777 062 328 E: info@inpro.cz, www.inpro.cz		Petr SLEZÁK Inženýring a projektování staveb	
Datum: 07-2018		Stupeň: OHL	
Formát: 2 x A4		Měřítko: 1 : 100	
Číslo výkresu / listu:		Název výkresu / listu:	
D - 5		PŮDORYS HRŠTĚ	



Název akce:		
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ na pozemku p.č. 32 v k.ú. Libníč		
Investor:		
Obec Libníč, č. p. 85, 37371 Libníč		
Generální projektant:	INPROPO, s.r.o. Okružní 237, 373 61 Hrdějovice IČO: 25187911, DIČ: CZ25187911 T.: (+420) 777 626 338 E.: info@inpropo.cz, www.inpropo.cz	Zodpovědný projektant:
		Petr SLEZÁK
Datum:	Název objektu:	Stupeň:
07-2018	MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ 14 / 31 m	OHL.
Formát:		Měřítko:
2 x A4		1 : A4
Číslo výkresu / textu:	Název výkresu / textu:	Číslo paré:
D - 4	PŮDORYS - PLOŠNÉ PODBARVENÍ	